

# ΕΜΣΤ

Εθνικό Μουσείο  
Σύγχρονης Τέχνης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Πολιτισμού

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ Πίνακες Συμμόρφωσης

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

με τίτλο:

«Παροχή υπηρεσιών κατασκευών και διαμόρφωσης εκθεσιακών χώρων του ΕΜΣΤ»

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙΙΑ- (-1) ΕΠΙΠΕΔΟ**

A/A	Αναφορά Παραρτημάτων	Περιγραφή εργασιών – κατασκευών	Ποσότητα	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Παραπομπή
<b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					
1		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τρεις επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	306,25 m2		
2		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με δύο επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	176,75 m2		
3		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Αφορά εργασίες σημειακής αποκατάστασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά.	ΑΠΟΚΟΠΗ		
4		Εργασίες βαφής νέας τοιχοποιίας από γυψοσανίδα. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες - στοκαρίσματος των αρμών με τρεις επιστρώσεις, τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τρεις επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα)	51,51 m2		
5		Εργασίες αποκατάστασης κολόνων, αποξήλωσης ξύλινων επιφανειών και τοποθέτησης κολλητού διπλού φύλλου γυψοσανίδας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες - στοκαρίσματος των αρμών, τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τρεις επιστρώσεις ριπολίνης νερού. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά.	ΑΠΟΚΟΠΗ		
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ</b>					
6		Κατασκευή τοίχου γυψοσανίδας μονής όψεως από διπλή γυψοσανίδα 12.5 mm. με ορθοστάτες 50mm. Ο τοίχος στο πάνω μέρος του εφάπτεται στην υφιστάμενη ψευδοροφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, η εγκατάσταση και το στοκάρισμα των αρμών με τα κατάλληλα υλικά. Η κατασκευή στηρίζεται στο δάπεδο, ενώ οι στρωτήρες του δαπέδου τοποθετούνται με τρόπο ώστε να μην διανοιχθούν οπές στο υφιστάμενο δάπεδο. Τοποθετούνται γωνιόκρανα στις ακμές της κατασκευής και σκοτίες στην επαφή της τοιχοποιίας με οροφή και δάπεδο.	51,51 m2		
<b>ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ</b>					
7		Αποξήλωση κατασκευής reeding-room και απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης σε κάδο αποκομιδής/ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. (οι βιβλιοθήκες θα αποθηκευτούν σε θέση που θα υποδείξει το μουσείο εντός του κτιρίου).	ΑΠΟΚΟΠΗ		

8		Αποξηλώσεις των εγκαταστάσεων της έκθεσης Why look at animals (Hunting Standard, Hunting & Collecting, Εγκατάσταση Δημήτρη Τσουμπλέκα, Sonic-room, GMO Animals Crops Labs, Taxonomic Trophies, Ingresso Animali και The Roadkill Coat) και απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης σε κάδους αποκομιδής/ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.	ΑΠΟΚΟΠΗ		
---	--	---	---------	--	--

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙΙΑ- ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ OSB

A/A	Αναφορά Παραρτημάτων	Περιγραφή εργασιών – κατασκευών	Ποσότητα	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Παραπομπή
<b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					
1		Εργασίες βαφής νέας τοιχοποιίας από γυψοσανίδα. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες - στοκαρίσματος των αρμών με τρεις επιστρώσεις, τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τρεις επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα)	174,00 m2		
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ</b>					
2		Επένδυση γυψοσανίδας 12.5 mm στις υπάρχουσες τοιχοποιίες και την οροφή του κλιμακοστασίου. Θα τοποθετηθούν γωνιόκρανα στις ακμές της κατασκευής και σκοτίες σε κάθε σκαλοπάτι (ρίχτι και πάτημα). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, η εγκατάσταση και το στοκάρισμα των αρμών με τα κατάλληλα υλικά.	174,00 m2		
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>					
3		Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών	15 ΤΕΜΑΧΙΑ		
4		Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κουπαστής βαμμένης σε απόχρωση RAL	29 ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΑ		

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙΙΑ- ΕΙΔΟΔΟΣ

A/A	Αναφορά Παραρτημάτων	Περιγραφή εργασιών – κατασκευών	Ποσότητα	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Παραπομπή
<b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					

2		Εργασίες αποκατάστασης εισόδου βάσει προδιαγραφών: Τοίχοι: 320,00 τ.μ. εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με επιστρώσεις χρώματος και προστατευτικού βερνικιού. Δάπεδο 200,00 τ.μ. περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με επιστρώσεις χρώματος και προστατευτικού βερνικιού. Εφαρμογή αντιολισθητικών ταινιών στα ρίχτια. Τοίχοι: RAL1035 Capagrund αστάρι, Amphibolin χρώμα,, Metallocryl EX 1035. δάπεδο RAL1035, Disbon 481 αστάρι, Disbon 404, Metalocryll ex, Disborur 458.			
---	--	---	--	--	--

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙΙΑ- ΙΣΟΓΕΙΟ

A/A	Αναφορά Παραρτημάτων	Περιγραφή εργασιών – κατασκευών	Ποσότητα	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Παραπομπή
<b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					
1		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με δύο επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	15,00 m2		

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙΙΑ- ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ

A/A	Αναφορά Παραρτημάτων	Περιγραφή εργασιών – κατασκευών	Ποσότητα	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Παραπομπή
<b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					
1		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με δύο επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	64,00 m2		

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙΙΑ- 10ς ΟΡΟΦΟΣ

A/A	Αναφορά Παραρτημάτων	Περιγραφή εργασιών – κατασκευών	Ποσότητα	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Παραπομπή
<b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					

1		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τέσσερις επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	11,00 m2		
2		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με δύο επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	43,00 m2		
<b>ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ</b>					
3		Αποξήλωση ξύλινων κατασκευών και απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης σε κάδο αποκομιδής/ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.	ΑΠΟΚΟΠΗ		

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙΙΑ- 2ος ΟΡΟΦΟΣ

A/A	Αναφορά Παραρτημάτων	Περιγραφή εργασιών – κατασκευών	Ποσότητα	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Παραπομπή
<b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					
1		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τέσσερις επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	1191,00 m2		
2		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με δύο επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	792,00 m2		
3		Εργασίες βαφής νέας τοιχοποιίας από γυψοσανίδα. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες - στοκαρίσματος των αρμών με τρεις επιστρώσεις, τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τρεις επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα)	635,00 m2		
4		Εργασίες βαφής ξύλινων επιφανειών (καθιστικά περιμετρικά των κολόνων). Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες - στοκαρίσματος των αρμών, τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τρεις επιστρώσεις ριτολίνης νερού. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά.	ΑΠΟΚΟΠΗ		

5		Βάψιμο υφιστάμενων βιτρινών (μεταλλικών/ξύλινων). Στις εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες - στοκαρίσματος των αρμών, τριψίματος, ασαρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τρεις επιστρώσεις ριπολίνης νερού/Αλκυδικά Βερνικοχρώματα. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά.	10 ΤΕΜΑΧΙΑ		
6		Αλλαγή χρώματος σε 1 στρογγυλή πλατφόρμα (διάμετρος = 3000mm, ύψος = 450mm). Στις εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες - στοκαρίσματος των αρμών, τριψίματος, ασαρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τρεις επιστρώσεις ριπολίνης νερού. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά.	1 ΤΕΜΑΧΙΑ		
7		Αλλαγή χρώματος σε 5 τοξωτά καθίσματα (διαστάσεις 450mm x 900mm x 2100mm) Στις εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες - στοκαρίσματος των αρμών, τριψίματος, ασαρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τρεις επιστρώσεις ριπολίνης νερού. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά.	5 ΤΕΜΑΧΙΑ		
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ</b>					
8		Κατασκευή τοίχου γυψοσανίδας μονής όψευς από διπλή γυψοσανίδα 12.5 mm με ορθοστάτες 50mm. Ο τοίχος στο πάνω μέρος του εφάπτεται στην υφιστάμενη ψευδοροφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, η εγκατάσταση και το στοκάρισμα των αρμών με τα κατάλληλα υλικά. Η κατασκευή στηρίζεται στο δάπεδο, ενώ οι στρωτήρες του δαπέδου τοποθετούνται με τρόπο ώστε να μην διανοιχθούν οπές στο υφιστάμενο δάπεδο. Τοποθετούνται γωνιόκρανα στις ακμές της κατασκευής και σκοτίες στην επαφή της τοιχοποιίας με οροφή και δάπεδο.	513,00 m2		
<b>ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ</b>					
9		Αποξήλωση μεταλλικών παταριών στις δύο αίθουσες της συλλογής και απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης σε κάδους αποκομιδής/ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. Αποκατάσταση των σημείων επαφής των αποξηλωμένων παταριών με τις υπάρχουσες τοιχοποιίες γυψοσανίδας με συμπλήρωση/αντικατάσταση τμημάτων γυψοσανίδας.	ΑΠΟΚΟΠΗ		
10		Αποξήλωση συνθετικού χλοοτάπητα και απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης σε κάδους αποκομιδής/ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.	ΑΠΟΚΟΠΗ		
<b>ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ</b>					
11		Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτίνας με πτυχώσεις τύπου WAVE σε απόχρωση επιλογής (διαστάσεις 100 τρχ.μ x 4100mm ύψος).	100 ΜΕΤΡΑ		
12		Προμήθεια και τοποθέτηση οδηγού κουρτίνας 100 τρχ.μ	1 ΤΕΜΑΧΙΑ		
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>					
13		Κατασκευή προθηκών από ακρυλικό φύλλο (plexiglass) ενδεικτικών διαστάσεων 3000mm x 1000mm x 150mm	4 ΤΕΜΑΧΙΑ		
14		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x1x90 ΑΠΟ ΛΕΥΚΗ ΞΥΛΕΙΑ	4 ΤΕΜΑΧΙΑ		
<b>ΔΑΠΕΔΑ</b>					
15		Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου pvc στην αίθουσα όπου αποξηλώθηκε ο συνθετικός χλοοτάπητας	260,00 m2		

16		Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας εκθεσιακού τύπου, βραδύκαυστη για τα δωμάτια προβολής	135,00 m2		
----	--	--	-----------	--	--

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙΙΑ- 2ος ΟΡΟΦΟΣ (ΛΑΠΠΑΣ)**

A/A	Αναφορά Παραρτημάτων	Περιγραφή εργασιών – κατασκευών	Ποσότητα	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Παραπομπή
<b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					
1		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με τέσσερεις επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	129,00 m2		
2		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με δύο επιστρώσεις πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	50,00 m2		
<b>ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ</b>					
3		Αποξήλωση μοκέτας στην αίθουσα προβολής και απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης σε κάδο αποκομιδής/ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.	ΑΠΟΚΟΠΗ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΙΙΑ- 4ος ΟΡΟΦΟΣ**

A/A	Αναφορά Παραρτημάτων	Περιγραφή εργασιών – κατασκευών	Ποσότητα	Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Παραπομπή
<b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>					
2		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τριψίματος, ασταρώματος και προετοιμασίας τελικής επιφάνειας για βαφή με μία επίστρωση πλαστικού χρώματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά. Θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της υλοποίησης δειγματισμός για επιλογή αποχρώσεων (έως τρία δείγματα).	500,48 m2		
3		Εργασίες αποκατάστασης βαφής υφιστάμενης τοιχοποιίας. Αφορά εργασίες σημειακής αποκατάστασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται εργασία και υλικά.	ΑΠΟΚΟΠΗ		
<b>ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ</b>					
7		Αποξήλωση μοκέτας στην αίθουσα προβολής και απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης σε κάδο αποκομιδής/ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.	ΑΠΟΚΟΠΗ		

7		Αποξήλωση μοκέτας στον εκθεσιακό χώρο και απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης σε κάδο αποκομιδής/ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.	ΑΠΟΚΟΠΗ		
8		Αποξηλώσεις των εγκαταστάσεων της έκθεσης Why look at animals (Court for Intergenerational Climate Crimes και ξύλινης πλατφόρμας γλυπτών) και απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης σε κάδους αποκομιδής/ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.	ΑΠΟΚΟΠΗ		
9		Αποξήλωση της τοιχοποιίας στο παράθυρο του εκθεσιακού χώρου για την διάνοιξη του παραθύρου. Συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των περιμετρικών ακμών του ανοίγματος και της απομάκρυνσης των προϊόντων αποξήλωσης σε κάδους αποκομιδής/ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.	ΑΠΟΚΟΠΗ		